

Uitleg:

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen in standaard installatiepakketten:

- Plaatsing van warmtepomp op de afgesproken plek
- Plaatsing van boiler en/of buffervat op de afgesproken plek
- verwijderen oude CV-ketel & rookgasafvoer indien toegankelijk, exclusief dichten doorvoer rookgasafvoer.
- Aanleg leidingwerk (c-staal) tussen warmtepomp en buffer/boiler inclusief doorboren leidingwerk door gevel of dak (meerprijs voor gewapend beton, metaal uitgesloten).
- Elektrisch aansluiten in de meterkast indien toegankelijk. Vraag uw elektricien of hier voldoende vermogen en ruimte voor is.

Alle installaties worden aangesloten met 1 x B16 automaat (boiler) & 1 x C16 automaat (1fase warmtepompen) of 1 x 3xB16 krachtgroep (3fase warmtepomp)

De volgende materialen zijn incl. installatie inbegrepen in standaard installatiepakketten:

- Leidingwerk c-staal of kunststof t.b.v. CV water, koper of kunststof t.b.v. drinkwater.
- Magnetisch vuilfilter
- 3-wegklep
- Circulatiepomp afgifte-systeem
- voldoende (automatische) ontluchters
- Controller warmtepomp (bedraad)
- Ruimtethermostaat (draadloos) 1 zone
- werkschakelaar
- Isolatie leidingwerk buiten
- Boiler inlaatcombinatie
- Relais elektrisch verwarmingselement boiler
- Aftapmogelijkheid CV, koud & warmwater
- Tapkraan
- Expansievat
- Drukmeter
- Kogelafsluiters

Het volgende dient voorbereid en/of aanwezig te zijn voor aanvang standaard installatie:

- Aansluitpunt koud waterleiding
- Aansluitpunt warm waterleiding
- Aansluitpunt afgifte-systeem
- Afvoer (t.b.v. overdrukbeveiliging inlaatcombinatie)
- Opstelplaats warmtepomp buiten d.m.v. gestort beton of verharde, stabiele ondergrond. Zorg er altijd voor dat het condenswater goed weg kan stromen
- Er dient voldoende bewegingsruimte te zijn in de installatie ruimte
- Meterkast dient geschikt te zijn om aangeschafte installatie toe te voegen.

